

COMPUTO METRICO

OGGETTO: 2A - Computo delle Opere di urbanizzazione

COMMITTENTE: Campagnola s.r.l.

Data, 23/06/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE DI URBANIZZAZIONE (SpCat 1)							
	Area Lottizzazione (Cat 1)							
	Fognatura acque nere (SbCat 2)							
1	PREDISPOSIZIONE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA. Posa di pozzetto ispezionabile con sifone Firenze e tubazioni in PVC-U rigido non plastificato (conforme a UNI EN 1401) per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica di diametro scelto dalla DL per futuro allacciamento alla fognatura , fornitura e posa di sabbia e ghiaia per il rivestimento e ricoprimento adeguatamente costipato, riempimento dello scavo con terreno. Predisposizione per attacco fognatura acque nere					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	2'500,00	5'000,00
2	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento primario delle acque reflue assimilabili alle acque domestiche composto da vasca tipo Imhoff, pozzetto di raccolta e di cacciata, condotta disperdente costituita da elementi tubolari in pvc del diametro 100-125 in PVC fessurato posato in trincea su letto di pietrisco e ricoperto con uno strato di geotessuto e terreno. (40 A.E.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
	Parziale Fognatura acque nere (SbCat 2) euro							20'000,00
	Fognatura acque bianche (SbCat 3)							
3	Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 2.50, compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo					475,00		
E.02.06.a	Scavo per tubazioni acque bianche lotto SCAVO AGGIUNTIVO	250,00		0,500	1,000	125,00		
	SOMMANO m³					600,00	20,00	12'000,00
4	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. AB.04.a rosso tipo pesante per esecuzione di per allacciamenti e raccolta acque piovane compreso il rivestimento e piano di posa in sabbia dello spessore non inferiore a cm.15, l'onere del collegamento ai pozzetti o alla condotta di scarico con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, il taglio, lo sfrido, la fornitura e la posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro fino a regola d'arte. Compresi pezzi speciali come curve, braghe, ecc. nella misura di ml.100 per pezzo: del diam. di mm. 200 (acque bianche)					970,00		
	Tubazioni raccolta acqua lotto TUBAZIONE AGGIUNTIVA					250,00		
	SOMMANO ml					1'220,00	30,00	36'600,00
	A R I P O R T A R E							68'600,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'600,00
5 H.03.16.00	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di forma tronco-conica con feritoie verticali, elemento ripartitore dei carichi e di sostegno del secchio anti-intasamento, prolunghe, base, compreso inoltre il getto integrativo in calcestruzzo, Rck 30 N/mm2, a ridosso delle pareti e dello spessore minimo di cm 15, come indicato nel particolare costruttivo allegato, compreso l'innesto e la sigillatura della tubazione di scarico, lo scavo ed il rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA</p> <p>Pozzetti per raccolta acque bianche lotto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n</p> <p>Parziale Fognatura acque bianche (SbCat 3) euro</p> <p style="text-align: center;">Rete idrica (SbCat 4)</p>					30,00	500,00	15'000,00
						30,00		
								63'600,00
6	<p>Allacciamento all'impianto idrico di Acque Veronesi, compreso di taglio asfalto per traccia scavo su strada, scavo a sezione obbligata fino alla profondità della rete esistente su strada e su terreno di lottizzazione fino al punto di consegna come previsto da progetto, fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità sigma 80 PE100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile (secondo UNI EN 12201) giunzione mediante saldatura testa a testa, pezzi speciali, retina in materiale ferroso di segnalazione, posata con il corretto allineamento secondo progetto, fornitura e posa di ghiaietto per il rivestimento e ricoprimento opportunamente livellato e compattato, riempimento dello scavo con terreno e ripristino del manto stradale. Nel prezzo s'intende compreso la fornitura e posa di pozzo d'ispezione in cemento prefabbricato oltre a oneri dovuti ad Acque Veronesi per l'allacciamento.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p>Parziale Rete idrica (SbCat 4) euro</p> <p style="text-align: center;">Rete gas metano (SbCat 5)</p>					2,00	4'000,00	8'000,00
						2,00		
								8'000,00
7	<p>Allacciamento alla rete gas di S.G.L. Multiservizi, compreso di taglio asfalto per traccia scavo su strada, scavo a sezione obbligata fino alla profondità della rete esistente su strada e su terreno di lottizzazione fino al punto di consegna come previsto da progetto, fornitura e posa in opera di tubazioni idonee al trasporto di gas a bassa-media pressione, posata con il corretto allineamento e pendenza secondo progetto, fornitura e posa di sabbia e ghiaia per il rivestimento e ricoprimento adeguatamente costipato, riempimento dello scavo con terreno e ripristino del manto stradale. Nel prezzo s'intende compreso la fornitura e posa di pozzo d'ispezione in cemento prefabbricato oltre a oneri dovuti ad SGL Multiservizi per l'allacciamento.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p>Parziale Rete gas metano (SbCat 5) euro</p> <p style="text-align: center;">Rete elettrica (SbCat 6)</p>					2,00	6'000,00	12'000,00
						2,00		
								12'000,00
8	<p>Allacciamento alla rete elettrica di E-Distribuzione compreso di materiali per il trasporto della corrente al punto di consegna nel lotto definito da progetto e oneri dovuti al gestore per l'allacciamento.</p>							
	A R I P O R T A R E							103'600,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'600,00
9	Rimozione della linea elettrica aerea di bassa tensione presente					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	2'500,00	5'000,00
						250,00		
	SOMMANO m					250,00	30,00	7'500,00
	Parziale Rete elettrica (SbCat 6) euro							12'500,00
	Rete telefonica (SbCat 7)							
10	Allacciamento alla rete telefonica Telecom Italia					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'500,00	3'000,00
	Parziale Rete telefonica (SbCat 7) euro							3'000,00
	Canaletta Consorzio (SbCat 9)							
11	Demolizione di canaletta in cemento prefabbricata per il trasporto dell'acqua, compreso l'onere di trasporto e smaltimento del materiale, eventuale reinterro e livellamento a livello di campagna del terreno					252,00		
	SOMMANO m					252,00	20,00	5'040,00
12	Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 2.50, compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo					475,00		
E.02.06.a	SOMMANO m³					475,00	20,00	9'500,00
13	Fornitura e posa in opera di tubi armati con gabbia elettrosaldata aspirale e turbocentrifugati del diametro interno di cm 70, in elementi di lunghezza utile non inferiore a 3,00m con giunto a bicchiere confezionato con calcestruzzo Rck 50 C40/50; il giunto sarà completo di guarnizione in gomma con sezione a cuspidi, le superfici interne perfettamente lisce. Sopra le condotte andrà mantenuta una copertura di terreno di almeno 1,00 m dal piano campagna con rinfiacco in materiale granulare secco e reinterrato con materiale inerte sciolto proveniente dallo scavo.					210,00		
	SOMMANO ml					210,00	80,00	16'800,00
14	Fornitura e posa in opera di pozzetto triplo in elementi prefabbricati con luce interna 1,00 m a collegamento della condotta esistente con quella privata					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		150'440,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		150'440,00
15	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di pozzetto piezometrico in elementi prefabbricati con luce interna da 1,00 m					1,00	500,00	500,00
						2,00		
16	SOMMANO cadauno Esecuzione di rinfiacco alla reni della canaletta a 120° con calcestruzzo Rck 15 Mpa (C12/15)					2,00	500,00	1'000,00
						200,00		
	SOMMANO m Parziale Canaletta Consorzio (SbCat 9) euro					200,00	40,00	8'000,00
	Preparazione area lotto (SbCat 13)							40'840,00
17	Demolizione di ruderi edificio esistente, con mezzo meccanico compreso di trasporto e smaltimento del materiale.	19,40 14,00	7,00 10,40	8,000 7,100		1'086,40 1'033,76		
	SOMMANO mc Parziale Preparazione area lotto (SbCat 13) euro					2'120,16	7,50	15'901,20
	Area a verde di mitigazione (Cat 5) Fognatura acque bianche (SbCat 3)							15'901,20
18 A.001.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito per la formazione di bacino di laminazione compreso di formazione di scarpate Bacino disperdente	1490,00 1,50	1,50 1,50	0,500	187,000	2'235,00 210,38		
	SOMMANO m³					2'445,38	3,25	7'947,49
19	Costruzione di pozzi a dispersione per acque bianche con pareti formate da anelli prefabbricati circolari diam 150 in conglomerato di cemento vibrocompresso ad elevata resistenza, debitamente rinforzati con armatura metallica e forati, compresa soletta di copertura in c.a. da 20 cm atta a sopportare carichi stradali, cordolo di fondazione in cls, scavo con mezzo meccanico, movimenti di terra, rinterro perimetrale con ghiaione vagliato e ciottoli per profondità fino a mt 2.50 Pozzi disperdenti Pozzi disperdenti aggiuntivi					3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	3'500,00	21'000,00
20	Formazione di substrato drenante, realizzato con posa di strato inferiore in sabbia sp. 10 cm, strato di ghiaia lavata sp. 30 cm. strato di terreno vegetale sp. 15 cm Bacino disperdente Scarpate	1480,00	1,50			2'220,00		
	SOMMANO mq					2'220,00	9,00	19'980,00
	A R I P O R T A R E							224'768,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							224'768,69
	Parziale Fognatura acque bianche (SbCat 3) euro							48'927,49
	Parceggi (Cat 6) Opere Stradali (SbCat 1)							
21 F.04.01.a	Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità` media di cm 20 e/o della necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e dei cespugli esclusa la lavorazione del legname recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di risulta anche con eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI provenienti da cave prestito Preparazione area a parcheggio, controstrada e aiuola					2'500,00		
	SOMMANO m ²					2'500,00	6,00	15'000,00
22 E.03.01.a	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso la preparazione del piano di posa, l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava Rilevato area parcheggio, controstrada e aiuola	2500,00			0,300	750,00		
	SOMMANO m ³					750,00	28,00	21'000,00
23 D.001.001.c	FONDAZIONE STRADALE IN SPACCATO DI ROCCIA Con granulometria 0/100 proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SPESSORE 30 cm Fondazione parcheggi e controstrada	2200,00			0,300	660,00		
	SOMMANO m ³					660,00	30,00	19'800,00
24 C.03.01.00	STRATO DI BASE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. SPESSORE 17 cm Strato di base parcheggi e controstrada	2200,00			0,170	374,00		
	SOMMANO m ³					374,00	45,00	16'830,00
25 C.03.02.00	BINDER in conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento (binder) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 4,5-5% di bitume in peso degli inerti calcarei SPESSORE 7 cm Controstrada	1350,00			0,070	94,50		
	SOMMANO m ³					94,50	150,00	14'175,00
	A R I P O R T A R E							311'573,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							311'573,69
26 C.03.03.00	TAPPETINO in conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degli inerti SPESSORE 3 cm Controstrada	900,00			0,030	27,00		
	SOMMANO m³					27,00	190,00	5'130,00
27 B.10.010.027 5.010	PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI IN CLS Masselli di calcestruzzo autobloccanti, spessore cm 6, cm 24 x 12 x 6 colorato compreso di fornitura e posa in opera con strato di sabbia di allettamento e di costipamento Parcheggi					825,00		
	SOMMANO m²					825,00	24,00	19'800,00
28 E.002.010.a	COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi, della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo, la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25 Aiuola parcheggi					310,00		
	SOMMANO ml					310,00	18,00	5'580,00
29 F.14.63.a	Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritto nei tipi.: POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40					10,00		
	SOMMANO n					10,00	85,00	850,00
30	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale secondo Codice della Strada per il parcheggio e la controstrada di accesso al parcheggio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
31 F.14.36.a	Fornitura e posa in opera di vernice per segnaletica della strada secondo Codice della strada, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm E SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale parcheggi					400,00		
	SOMMANO m					400,00	3,00	1'200,00
	Parziale Opere Stradali (SbCat 1) euro							120'365,00
	Fognatura acque bianche (SbCat 3)							
32	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							345'133,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							345'133,69
14E.02.002.00	profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' Scavo per fognature e pozzi					80,00		
	SOMMANO m ³					80,00	25,00	2'000,00
33	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. AB.04.a rosso tipo pesante per esecuzione di per allacciamenti e raccolta acque piovane compreso il rivestimento e piano di posa in sabbia dello spessore non inferiore a cm.15, l'onere del collegamento ai pozzetti o alla condotta di scarico con la pendenza secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, il taglio, lo sfrido, la fornitura e la posa del massetto di rivestimento anche all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il lavoro fino a regola d'arte. Compresi pezzi speciali come curve, braghe, ecc. nella misura di ml.100 per pezzo: del diam. di mm. 200 (acque bianche) Tubazioni raccolta acqua piovana parcheggio					205,00		
	SOMMANO ml					205,00	30,00	6'150,00
34 H.03.16.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto caditoia stradale 55x55x110 cm a norme DIN 4052 (piana o curva), con telaio, in ghisa sferoidale, dotata di prolunga di incastro con inserito il secchio anti-intasamento con apposito imbuto in polietilene, di forma tronco-conica con feritoie verticali, elemento ripartitore dei carichi e di sostegno del secchio anti-intasamento, prolunghe, base, compreso inoltre il getto integrativo in calcestruzzo, Rck 30 N/mm ² , a ridosso delle pareti e dello spessore minimo di cm 15, come indicato nel particolare costruttivo allegato, compreso l'innesto e la sigillatura della tubazione di scarico, lo scavo ed il rinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA Caditoia acque parcheggio					6,00		
	SOMMANO n					6,00	500,00	3'000,00
35	Costruzione di pozzi a dispersione per acque bianche con pareti formate da anelli prefabbricati circolari diam 150 in conglomerato di cemento vibrocompresso ad elevata resistenza, debitamente rinforzati con armatura metallica e forati, compresa soletta di copertura in c.a. da 20 cm atta a sopportare carichi stradali, cordolo di fondazione in cls, scavo con mezzo meccanico, movimenti di terra, rinterro perimetrale con ghiaione vagliato e ciottoli per profondità fino a mt 2.50					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'500,00	7'000,00
	Parziale Fognatura acque bianche (SbCat 3) euro							18'150,00
	Illuminazione pubblica (SbCat 8)							
36 Prezzo 10	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1.20 idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfalco di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della direzione lavori. Escluso							
	A R I P O R T A R E							363'283,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							363'283,69
	l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa					6,00		
	SOMMANO N					6,00	150,00	900,00
37 F.11.12.b	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95					6,00		
	SOMMANO n					6,00	300,00	1'800,00
38 Prezzo 11	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio cilindrico rastremato per illuminazione, tipo PN 8500 FT hft 8.5 verniciato					6,00		
	SOMMANO N					6,00	550,00	3'300,00
39 19.80.40 - C.C.V.	Fornitura ed installazione su palo o su sbraccio di un'armatura stradale chiusa a marchio europeo ENEC, fabbricata in stabilimento in fibre di vetro, vano ottico sigillato, tappo porta lampada asportabile senza l'uso di utensili, chiusura con coppa in polimetilmetacrilato, riflettore in alluminio, viterie in acciaio Inox. classe di isolamento II, fusibile di protezione, grado di protezione IP65 vano lampada e IP44 vano ausiliari, completa di reattore, di condensatori per il rifasamento a 0.95 e di lampada al sodio alta pressione da 150W, il tutto per ottenere un lavoro a perfetta regola d'arte nulla escluso					6,00		
	SOMMANO N					6,00	400,00	2'400,00
40	Impianto elettrico per l'illuminazione pubblica del parcheggio compresa di 6 punti luce impianto elettrico + 2 punti luce					1,00		
	SOMMANO a corpo					0,10		
						1,10	2'500,00	2'750,00
	Parziale Illuminazione pubblica (SbCat 8) euro							11'150,00
	Verde (SbCat 10)							
41 F.15.02.a	Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi Terreno aiuole parcheggio					70,00		
	SOMMANO m³					70,00	25,00	1'750,00
	A R I P O R T A R E							376'183,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							376'183,69
42 F.15.08.00	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro SEMINA DI MISCUGLIO Semina aiuole parcheggio					250,00		
	SOMMANO m ²					250,00	1,00	250,00
43	Fornitura e messa a dimora di piante arboree ad alto fusto secondo indicazioni della D.L. con due tutori di sostegno e relativo tubo microforato per l'irrigazione da posizionarsi attorno alla zolla					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	200,00	3'000,00
	Parziale Verde (SbCat 10) euro							5'000,00
	IVA opere (Cat 7) IVA opere (SbCat 11)							
44	IVA Opere di urbanizzazioni agevolata al 10% (numero 127-quinquies, parte terza, tabella A, allegata al Dpr 633/1972) IVA					379'433,69		
	SOMMANO %					379'433,69	10,00	37'943,37
	Parziale IVA opere (SbCat 11) euro							37'943,37
	Progettazione e sicurezza (Cat 8) Progettazione e sicurezza (SbCat 12)							
45	Costi di progettazione e sicurezza complessivi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione comprensivi della messa in sicurezza del cantiere per garantire l'incolumità dei lavoratori, per l'esecuzione delle opere stradali e per la realizzazione di tutte le tecnologie					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	25'000,00	25'000,00
46	Contributo INARCASSA per progettazione					25'000,00		
	SOMMANO %					25'000,00	4,00	1'000,00
47	IVA per progettazione e sicurezza					26'000,00		
	SOMMANO %					26'000,00	22,00	5'720,00
	Parziale Progettazione e sicurezza (SbCat 12) euro							31'720,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							449'097,06
	T O T A L E euro							449'097,06
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

