

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Computo Mitigazioni Ambientali

COMMITTENTE:

Data, 23/06/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE (SpCat 3)							
	Area a verde di mitigazione (Cat 5)							
	Verde (SbCat 10)							
1 E.02.01.00	Scavo di pulizia generale e di livellamento del piano campagna eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,20, compreso l'estirpazione d'erbe, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto del terreno nell'ambito della lottizzazione a compensare sterri e riporti fino alla distanza media di m 200 e la sua sistemazione e livellamento, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta SCAVO DI PULIZIA E LIVELLAMENTO GENERALE Area a VM sud strada Area a VM nord strada					5'500,00 2'000,00		
	SOMMANO m ²					7'500,00	1,00	7'500,00
2	Fornitura e posa in opera di alberi, arbusti ed essenze vegetali secondo quanto prescritto nel piano di mitigazione per la formazione di verde di mitigazione per PUA. Area a VM sud strada Area a VM nord strada					5'500,00 2'000,00		
	SOMMANO mq					7'500,00	3,00	22'500,00
3 F.15.08.00	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro SEMINA DI MISCUGLIO Area a VM sud strada Area a VM attorno strada					5'500,00 2'000,00		
	SOMMANO m ²					7'500,00	1,00	7'500,00
	Parziale Verde (SbCat 10) euro							37'500,00
	IVA opere (Cat 7)							
	IVA opere (SbCat 11)							
4	IVA (22%)					37'500,00		
	SOMMANO %					37'500,00	22,00	8'250,00
	Parziale IVA opere (SbCat 11) euro							8'250,00
	Progettazione e sicurezza (Cat 8)							
	Progettazione e sicurezza (SbCat 12)							
5	Costi di progettazione del verde di mitigazione e per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
6	Contributo INARCASSA per progettazione					3'000,00		
	SOMMANO %					3'000,00	4,00	120,00
	A R I P O R T A R E							48'870,00

COMMITTENTE:

